

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลหินมูล.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 490,000.-..... บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป สร้างอาคาร ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569..... เป็นเงิน..... 490,000.-..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ( ตามเอกสารแนบท้าย ปร.4 , ปร.5 ) จำนวน..... 1..... แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นางสาวเบญจรัตน์ ทักษนาบูรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 7.2 นางสาวนิรมล พักสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดอบต.หินมูล
  - 7.3 นายศรราม บุญทองเนียม นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

(ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลกำหนด)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง	380,875.31	1.3091	498,603.87	✓
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2ป้าย -ราคาน้ำมัน 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%	-		-	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			498,603.87	✓
			สรุปราคา ค่าก่อสร้าง	490,000.00	-

ตัวอักษร ( สีแสดเก้าหมื่นบาทถ้วน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวเบญจรัตน์ ทศนาบุรณ์)ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวนิรมล พิทักษ์วรรณ)ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายศรธรรม บุญทองเนียม)

ประมาณราคา

.....  
(นางสาวเบญจรัตน์ ทศนาบุรณ์)  
ผู้อำนวยการกองช่างเจ้าเอก.....  
(จักรพงษ์ แก้วนิลทอง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

เห็นชอบ

.....  
(นางสาวพรรณรดา ตวงวุฒิกุล )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

อนุมัติ

.....  
(นายเฉลิมพล ชั่งอึ้ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่....1..../....4....

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม,ฐานราก								
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x0.22 ม.ยาว 15 ม.	12.00	ท่อน	3,375.00	40,500.00	820.00	9,840.00	50,340.00	
	งานดินขุดและถมคืน	14.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,534.00	2,534.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	420.56	841.12	112.00	224.00	1,065.12	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	13.50	ลบ.ม.	1,739.00	23,476.50	533.00	7,195.50	30,672.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 mm.	571.00	กก.	19.71	11,254.41	3.90	2,226.90	13,481.31	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm.	13.00	กก.	23.34	303.42	4.90	63.70	367.12	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm.	145.00	กก.	23.34	3,384.30	4.90	710.50	4,094.80	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ศก.4 มม.ขนาด 0.20x 0.20ม.	96.00	ตร.ม.	21.50	2,064.00	6.00	576.00	2,640.00	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	84.11	1,261.65	-	-	1,261.65	
	ไม้แบบ+ค้ำยัน (คิด 60%)	46.00	ตร.ม.	523.36	24,074.56	163.00	7,498.00	31,572.56	
แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 4.00 ม.	69.00	แผ่น	287.85	19,861.65	26.00	1,794.00	21,655.65		
	<b>รวมราคา</b>							<b>159,684.21</b>	

  
 (นางสาวเบญจรัตน์ ทิศนาบูรณ์)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางสาวนิรมล พิกสุวรรณ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายชรราม บุญทองเนียม)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...2../...4...

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							159,684.21	
3	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กตัว C ขนาด 150x50x20 มม. ทหนา 3.2 มม.	30.00	ท่อน	1,069.16	32,074.80	-	-	32,074.80	
	เหล็กตัว C ขนาด 125x50x20 มม. ทหนา 3.2 มม.	14.00	ท่อน	817.76	11,448.64	-	-	11,448.64	
	เหล็กตัว C ขนาด 100x50x20 มม. ทหนา 2.3 มม.	28.00	ท่อน	531.31	14,876.68	-	-	14,876.68	
	เหล็กแผ่น ขนาด 0.20x0.20 ม.ทหนา 15 มม.เจาะรู 4 รู	12.00	แผ่น	125.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	2,300.00	กก.	-	-	10.00	23,000.00	23,000.00	
4	งานสถาปัตยกรรม								
	งานวัสดุผนังหลังคาและส่วนประกอบหลัง								
	แผ่นหลังคาเมทัลชีท ทหนา 0.4 มม.(สีน้ำเงิน)	154.00	ตร.ม.	210.00	32,340.00	70.00	10,780.00	43,120.00	ระบุลอนภายหลัง
	แผ่นครอบสันหลังคา ยาว 3.00 ม.	5.00	แผ่น	267.00	1,335.00	-	-	1,335.00	
	แผ่นครอบข้างหลังคา ขนาด 27.5 x300 ซม.	8.00	แผ่น	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	น๊อตยึดแผ่น ขนาด 3 นิ้ว	4.00	กล่อง	285.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
	บันลุม+เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8 นิ้ว	70.00	เมตร	80.00	5,600.00	46.00	3,220.00	8,820.00	
	รวมราคา							299,799.33	

(นางสาวเบญจรัตน์ ทัศนานุรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนิรมล พิกสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรธรรม บุญทองเนียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...3.../...4....

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							299,799.33	
5	งานผนังและตกแต่ง								
	งานผนังก่ออิฐบล็อก	57.00	ตร.ม.	97.00	5,529.00	76.00	4,332.00	9,861.00	
	งานฉาบปูนผนังและโครงสร้าง	142.00	ตร.ม.	67.44	9,576.48	96.00	13,632.00	23,208.48	
	งานผนังกระเบื้องแผ่นเรียบโครงคร่าวเหล็ก(กรุด้านเดียว)	10.00	ตร.ม.	454.25	4,542.50	-	-	4,542.50	(ราคารวมค่าแรง)
6	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตูเหล็กม้วน ขนาดกว้าง 3.70 x 2.70 ม.	1.00	ชุด	19,450.00	19,450.00	1,500.00	1,500.00	20,950.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x1.10 ม.	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00	246.00	492.00	5,892.00	
	รวมราคา							364,253.31	



(นางสาวเบญจรัตน์ ทัดนาบุญรัมย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวนิรมล พิทสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรธรรม บุญทองเนียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่....4.../....4....

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							364,253.31	
7	งานทาสี								
	งานทาสีกันสนิมเหล็ก	50.00	ตร.ม.	35.00	1,750.00	36.00	1,800.00	3,550.00	
	งานทาสีน้ำอคริลิค	142.00	ตร.ม.	35.00	4,970.00	31.00	4,402.00	9,372.00	
	งานทาสีน้ำมัน	50.00	ตร.ม.	38.00	1,900.00	36.00	1,800.00	3,700.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							380,875.31	
	factor f.1.3091							117,728.56	
	รวมราคา							498,603.87	
	สรุปราคา							490,000.00	



(นางสาวเบญจรัตน์ ทศานาบุรณ์)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวนิรมล พิกสุวรรณ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรธรรม บุญทองเนียม)  
กรรมการกำหนดราคากลาง