

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 12 ตำบลหินมูล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 233,000.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อเมนชนิด PE Ø 63 มิลลิเมตร ความยาว 800 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบประปา
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 233,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย ปร.4 , ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวเบญจรัตน์ ทศนาบุญรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นางสาวนิรมล พักสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดอบต.หินมูล
 - 7.3 นายศรราม บุญทองเนียม นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 12 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ปริมาณงาน งานวางท่อเมนประปา ชนิดPE ขนาด \varnothing 63 มม.ความยาว 800 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบประปา


หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | งานวางท่อเมนประปาPE ขนาด \varnothing 63 มม.ความยาว 800 ม.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบประปา | 178,632.40 | 1.3091 | 233,847.67 | |
| 2 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ราคาน้ำมันดีเซล 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% | - | | - | |
| | รวมราคาค่าก่อสร้าง | | | 233,847.67 | |
| | สรุปราคา ค่าก่อสร้าง | | | 233,000.00 | |


ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประมาณราคา

 (นางสาวเบญจรัตน์ ทิศนาบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หินมูล


กรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....

 (นางสาวเบญจรัตน์ ทิศนาบุรณ์)

ลงชื่อ.....

 (นางสาวนิรมล พิกสุวรรณ)


ลงชื่อ.....

 (นายศรธรรม บุญทองเนียม)

เห็นชอบ

จำเอก

 (จักรพงษ์ แก้วนิลทอง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

.....

 (นางสาวพรรณรดา ตวงวุฒิกุล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

อนุมัติ

.....

 (นายเฉลิมพล ชั่งอึ้ง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...1.../....2...

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 12 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน งานวางท่อเมนประปา ชนิดPE ขนาด Ø 63 มม. จำนวน 800 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบประปา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานวางท่อเมนและติดตั้งอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| 1 | ท่อPE 100PN 10 ขนาด 63 มม. | 810.00 | เมตร | 123.00 | 99,630.00 | 67.00 | 54,270.00 | 153,900.00 | |
| 2 | ข้อต่อสามทางPE ขนาด63 มม.(แบบสวมอัด) | 1.00 | อัน | 270.00 | 270.00 | 80.00 | 80.00 | 350.00 | |
| 3 | ข้อต่อสามทางPE ขนาด63 มม.(แบบเชื่อม) | 1.00 | อัน | 315.00 | 315.00 | 94.00 | 94.00 | 409.00 | |
| 3 | ข้อต่อสามทางPE 3 นิ้วลด 2 นิ้ว.(แบบสวมอัด) | 1.00 | อัน | 650.00 | 650.00 | 195.00 | 195.00 | 845.00 | |
| 5 | แคล้มรัดแยก Ø 63 มม.x 1 นิ้ว | 5.00 | อัน | 130.00 | 650.00 | 33.00 | 165.00 | 815.00 | |
| 6 | แคล้มรัดแยก Ø 63 มม.x 1/2 นิ้ว | 25.00 | อัน | 130.00 | 3,250.00 | 33.00 | 825.00 | 4,075.00 | |
| 7 | ประตุน้ำทองเหลือง (แบบหมุน) Ø 2" ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 1,327.00 | 1,327.00 | 410.00 | 410.00 | 1,737.00 | |
| 8 | วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ PVC Ø 2" | 1.00 | อัน | 225.00 | 225.00 | 67.00 | 67.00 | 292.00 | |
| 9 | ท่อPVC Ø 2 " ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. | 1.00 | ท่อน | 192.00 | 192.00 | 41.00 | 41.00 | 233.00 | |
| | รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 162,656.00 | |

(นางสาวเบญจรัตน์ ทศนาบุรณ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนิรมล พิกสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรธรรม บุญทองเนียม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...2../...2...

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 12 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ปริมาณงาน งานวางท่อเมนประปา ชนิดPE ขนาด \varnothing 63 มม. จำนวน 800 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบประปา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ยกยอดมา | | | | | | | 162,656.00 | |
| | งานเชื่อมต่อระบบท่อประปากับครัวเรือนผู้ใช้น้ำ | | | | | | | | |
| 10 | วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ PVC \varnothing 1" | 5.00 | อัน | 70.00 | 350.00 | 20.00 | 100.00 | 450.00 | |
| 11 | วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ PVC \varnothing 1/2" | 25.00 | อัน | 39.00 | 975.00 | 10.00 | 250.00 | 1,225.00 | |
| 12 | ท่อPVC \varnothing 1 " ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. | 20.00 | ท่อน | 74.77 | 1,495.40 | 31.00 | 620.00 | 2,115.40 | |
| 13 | ท่อPVC \varnothing 1/2 " ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. | 100.00 | ท่อน | 44.86 | 4,486.00 | 31.00 | 3,100.00 | 7,586.00 | |
| 14 | อุปกรณ์อื่น เช่นข้อต่อ,ฝาครอบ,หัวอุด,กาวประสานท่อฯ | 1.00 | เหมารวม | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | |
| 15 | ค่าแรงงานเชื่อมต่อระบบประปา | 26.00 | แห่ง | - | - | 100.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| | รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง | | | | | | | 178,632.40 | |
| | Factor f 1.3091 | | | | | | | 55,215.27 | |
| | รวมราคา | | | | | | | 233,847.67 | |
| | สรุปราคา | | | | | | | 233,000.00 | |


(นางสาวเบญจรัตน์ ทักษนาบุรณ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวนิรมล พิกสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายศรราม บุญทองเนียม)
กรรมการกำหนดราคากลาง